ПР-ЕНГ-01.80/02

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

ЦЕОП: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.
НЕМАЊИНА бр. 6
11000 БЕОГРАД

Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-551-21

Суботица, 21.05.2021

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 20.04.2021. године, поднетог у име "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: Објекат за телекомуникациону опрему (тачка 3.13), класе 212102, МАЛИ БЕОГРАД, км 150+300, парцела број 2341 К.О. Мали Београд.
Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. 10/21-198 од 04.2021, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 10 **kV**

Максимална снага: 45 **kW**

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: Мерно место се налази у нисконапонском разводном орману новоизграђене стубне трафостанице (СТС-7П Мали Београд) коју гради странка и која је у власништву странке.
Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка: Странка је у обавези да на погодном месту изгради нову стубну трафостаницу (СТС-7П Мали Београд), типа "ЕВ-2", снаге до 160 kVA, напона 10(20)/0,4 **kV**, са енергетским трансформатором (Е.Т.), снаге 100 kVA, напона 10(20)/0,42 **kV** - преклопиви, на локацији комплекса "Инфраструктуре Железнице Србије" ад. Надлежне службе Огранка Електродистрибуција Суботица ће накнадно, у нисконапонском разводном орману у новоизграђеној СТС-7П Мали Београд уградити комплетну НН мерну групу за полуиндиректно мерење. На порталу СТС-7П Мали Београд мора бити изведен тропални склопка-растављач ("трафо растављач") са пригрђеним високонапонским високоучинским осигурачима.
Странка је у обавези да обезбеди надлежним службама Огранка Електродистрибуција Суботица могућност управљања растављачем који се налази на порталу нове СТС-7П Мали Београд у току 24 часа дневно.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додира користити "ТН-Ц-С" систем (Ud≤ 50V).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:
Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални
Карактер прикључка: трајни
Место прикључења објекта: Тропални склопка - растављач на порталу нове СТС-7П Мали Београд
Место везивања прикључка на систем: Нови гвоздено-решеткасти стуб (ГРС) у линију постојећег мешовитог надземног вода
Опис прикључка до мерног места:
- Уградња новог гвоздено-решеткастог стуба (ГРС-а) са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 **kV** растављачем, у линију постојећег мешовитог надземног вода код СТС-6 Мали Београд, (10 **kV** извод "Зобнатица" из ТС 35/10 **kV** "Бачка Топола").
- Изградња прикључног 20 **kV** кабловског вода, са каблом типа ХНЕ 49А 3х(1х150мм^2), од новог ГРС-а до нове СТС-7П Мали Београд.

Опис мерног места: Мерно место се налази у нисконапонском разводном орману новоизграђене стубне трафостанице СТС-7П Мали Београд.
Мерни уређај:
- Трофазно тросистемско бројило активне и реактивне енергије, двотарифно са показивачем максимума са ГПРС/ГСМ модемом, називног напона 400 V и класе тачности 1, реактивно класе 3.
- Три струјна мерна трансформатора (СМТ) класе тачности 0,5.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 45 (**kW**) мора да буде 75/5 А/А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју.
Управљачки уређај: У склопу мерног уређаја
Заштитни уређаји: У нисконапонском разводном орману нове СТС-7П Мали Београд, у његовом доводном пољу, мора бити уграђен нисконапонски склопка-растављач и сет постоља главних нисконапонских високоучинских топљивих осигурача (без топљивих уметака) одговарајућих назначених струја, а у изводном пољу морају бити уграђени комплетни сетови нисконапонских високоучинских топљивих осигурача (постоље + топљиви уметак) за заштиту нисконапонских извода странке. Тропални склопка-растављач на порталу СТС-7П Мали Београд мора бити са приграђеним сетом високонапонских високоучинских осигурача одогварајуће назначене струје (комплетно опремљен: постоље + топљиви уметци).

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 10 **kV** у ТС 110/20 **kV/kV** (ТС 110/35 **kV/kV**) се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 35 **kV**/20 **kV** извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	14.855.500,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	99.873,45	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	14.955.373,45	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 90 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка се, након исходовања грађевинске дозволе, може директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања уговора о исходовању инвестиционо-техничке документације.

Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или дозвола за пробни рад;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:
- Спецификација и предмер трошкова.

Директор огранка

М.П.

Роберт Балко Мачаи, мастер економиста

Доставити :
1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-123667-22

Датум: 20.04.2022. године

У Г О В О Р

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ: 100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор огранка Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: Телекомуникациона опрема, МАЛИ БЕОГРАД, (тачка 3.13) км 150+300 (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-D.07.09.-551-21 од 21.05.2021 (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

Прикључак се састоји од:

- Новог гвоздено-решеткастог стуба (ГРС-а) са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 **kV** растављачем, у линију постојећег мешовитог надземног вода код СТС-6 Мали Београд, (10 **kV** извод "Зобнатица" из ТС 35/10 **kV** "Бачка Топола"),

- Прикључног 20 **kV** кабловског вода, са каблом типа ХНЕ 49А 3x(1x150мм^2), од новог ГРС-а до нове СТС-7П Мали Београд,

- Трофазног тросистемског бројила активне и реактивне енергије, двотарифно са показивачем максимума са ГПРС/ГСМ модемом, називног напона 400 **V** и класе тачности 1, реактивно класе 3.

- Три струјна мерна трансформатора (СМТ) класе тачности 0,5.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

а) **Припремни радови** на изградњи прикључка обухватају:

- решавање имовинско-правних односа (у даљем тексту: ИПО) са власницима парцела на којима ће се градити прикључак,
- исходовање свих неопходних сагласности и одобрења,
- исходовање комлетне документације потребне за изградњу прикључка у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- израду пројектне документације сагласно прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- исходовање решења о одобрењу за извођење радова,
- пријаву градилишта.

б) **Изградња прикључка** обухвата:

- набавку добара, у потпуности у складу са карактеристикама из спецификације идејног пројекта,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране надзорног органа ЕДС,
- извођење грађевинских и електромонтажних радова у потпуности у складу са УПП / решењем о одобрењу за извођење радова, пројектном документацијом и под стручним надзором ЕДС,
- интерни технички преглед комисије ЕДС,
- технички преглед (по потреби),
- коначан обрачун и потписивање записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП/Одобрењем.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе радове на изградњи прикључка ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. Овог Уговора.

ЕДС врши: службени надзор над изградњом, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 159.582,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке према овом Уговору су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Финансијер (преостали трошкови прикључка)	159.582,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	99.873,45
3.	Порез на додату вредност	51.891,09
	УКУПНО:	311.346,54

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, (назив и адреса Странке), да у њено име предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора укључујући и пријаву градилишта.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласне да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат за изградњу прикључка,
ђ) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
е) врши службени надзор над изградњом прикључка,
ж) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог уговора,
з) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
и) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
ј) да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације,

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) Уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број: 160-920014-72, који се води код Банка Интеса

б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ЕДС писаним путем на сагласност,
в) достави ЕДС ситуационо решење у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
г) достави ЕДС све примерке идејног пројекта са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
д) достави ЕДС решење о одобрењу за извођење радова за изградњу истог,
ђ) обезбеди геодетско снимање и картирање изграђеног прикључка,
е) изгради прикључак тако што ће да:
   - на бази техничке спецификације из идејног пројекта за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова сходно прописима којима је уређена област планирања и изградње,
- благовремено, писаним путем, обавести службени надзор о термину фабричког пријема и испитивања уговорених добара,
- писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
- изведе грађевинске и електромонтажне радове у складу са идејним пројектом,
- одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,
- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,
- достави гаранцију извођача за изведене радове са минималним гарантним роком од 24 месеца и гаранцију за уграђену опрему према гарантним роковима произвођача уграђене опреме од минимално 24 месеца ,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

ж) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,

з) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,

и) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,

ј) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП,

Члан 8.

Службени надзор ЕДС је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са идејним пројектом за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:
- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:
- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдиле следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом у Суботици.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак ЕлектродистрибуцијаСуботица

Директор огранка

Душко Петровић,дипл.ел.инж.

Странка
„Инфраструктра жалезнице Србије“ а.д.
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

Број: 2541200-D.07.09.-347449-24
Датум: 30.07.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-D.07.09.-347449-24 од 26.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), а на основу чл. 142. и 144. Закона о енергетици („Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), чл. 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС", бр. 84/2023), чланом 141.став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС" бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) Закона о енергетици („Сл. гласник РС" број 145/14), и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА се захтев број 2541200-D.07.09.-347449-24 од 26.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта: Зграда за смештај ТК опреме Мали Београд у Малом Београду на км 150+290,06 са СТС-7П Мали Београд 10(20)/0,4 kV на к.п. бр. 2341 К.О. Мали Београд, на основу издатих Услова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-551-21 од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123667-22 од 20.04.2022.године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 29.07.2025 године.

У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Суботица ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

Образложење

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, је поднела захтев број 2541200-D.07.09.-347449-24 од 26.07.2024 за прикључење у пробни рад објекта на основу издатих УПП, бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-551-21 од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123667-22 од 20.07.2022.године.

Након извршеног увида у списе предмета утврђено је: да је Странка доставила Овлашћење за спровођење свих активности у вези са израдом техничке документације и прибављања сагласности неопходних за прибављање Локацијских услова, Решења о одобрењу за извођење радова, прикључење објеката и др. број 1/1023-1404 од 01.08.2023. год., као и извештај о извршеном техничком прегледу објекта од 19.07.2024. год. за објекат: Зграда за смештај ТК опреме Мали Београд у Малом Београду на км 150+290,06 са СТС-7П Мали Београд 10(20)/0,4 kV на к.п. бр. 2341 К.О. Мали Београд за инвеститора "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, са почетком вршења пробног рада од дана прикључења до 29.07.2025. године.

Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу чињенице и доказа које је Странка поднела, донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 140. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одобрење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебноим законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1.040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица.

Доставити:
- "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6,;
- Служби за енергетику;
- Сектору за подр. трж. и смањ. губ.;
- Писарници;

Директор огранка

(М.П.)

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА	**351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.** **ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021**
ИНВЕСТИТОР	**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ** Немањина 6. 11000 Београд
ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе
	ДЕО ОБЈЕКТА: ***Зграда за смештај ТК опреме Мали Београд у Малом Београду у км 150+290,06 са СТС -7П 10(20)/0,4 kV на КП 2341 К.О Мали Београд***
ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	**ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.** Београд, Кнегиње Зорке 70 **БЕОГРАДЧВОР д.о.о.** Стјепана Филиповића 45 **KBV DATACOM д.о.о.** Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
19.7.2024.г.

Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.07.23 01:54:17 +02'00'

САДРЖАЈ

А. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ
Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У ПРОБНИ РАД

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА	**351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.** **ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021**
ИНВЕСТИТОР	**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ** Немањина 6. 11000 Београд
ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе
ДЕО ОБЈЕКТА:	***Зграда за смештај ТК опреме Мали Београд у Малом Београду у км 150+290,06 са СТС -7П 10(20)/0,4 kV на КП 2341 К.О Мали Београд***
ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	**ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.** Београд, Кнегиње Зорке 70 **БЕОГРАДЧВОР д.о.о.** Стјепана Филиповића 45 **KBV DATACOM д.о.о.** Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
19.7.2024.г.

Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)
- Одлука о образовању комисије

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегелда
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- **Закључак**

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***Извод из регистрације привредног субјекта***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

- ***Решење о испуњености услова Министарства***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

- ***Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***ОДЛУКА о образовању комисије***

На основу Члана 155. Став 1. *Закона о планирању и изградњи*("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. *Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, саджини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта* ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. *Уговора* бр. JV-NS-CON-HT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII ОД 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопројект доо, Београдчвор доо, KBV Datacom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 317 B843 05
Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-објекти.	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 411 8921 05
Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.	Јелена Весић Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14
Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених сигналносигурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценеце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чалнови комисје имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послаова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити чалан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окнчања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,
1.6.2024.г.

ТРИОПРОЈЕКТ доо

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ И ИНФОРМАТИКУ • TFIO PROJEKT d.o.o. BEOGRAD

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.
Директор

УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УГОВОР	КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера 1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача Закључен између: 1. Владе републике Србије. 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и 3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563
Наручилац	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Мирољуб Јевтић вд генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin) Лију Ћитао (Liu Qitao)
АНЕКС 1	КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера 1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора CRICCS)/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача Закључен између: 1. Владе републике Србије. 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563
Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.

Извођач Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу

КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера
1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача
Закључен између:

АНЕКС 2

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и
3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора

Извођач Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу

КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера
1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача
Закључен између:

АНЕКС 3

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и
3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан вд генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу
Рок за извођење радова	7 дана
Вредност уговорених радова	5.044.000,00РСД
Вредност реализованих радова	5.044.000,00РСД

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Предмет техничког прегледа је зграда за смештај ТК опреме Мали Београд. Објекат се налази са леве стране пруге, на стационажи КМ 150+303,58.

Објекат је П+0 приземан, правоугаоног облика димензија 10.90 x 5.55m. Спратност објекта је П, нето површина је 39.80 m², бруто површина је П= 51.67 m². У објекту су према технолошким захтевима смештене поросторије за СС и ТК уређаје са ветробраном и електро просторија.

ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације у згради за смештај ТК опреме у месту Мали Београд, ради пуштања објекта у пробни рад

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа је зграда, у којој је планарана уградња телекомуникационе (ТК) опреме, у службеном месту Мали Београд.

На предметној локацији започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

Изведени су радови на уградњи ормана RO-TMKS, ормана RO-ZKU 1, ормана RRU (2 комада), као и инсталација (ребраста црева и каблови).

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- **АРИХТЕКТУРА**

ПЗИ	1/14.5 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Мали Београд
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- АРХ-1/14.5, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Вања Писаревић, мастер инж.арх.
Лична лиценца бр.	210A0139519

- **КОНСТРУКЦИЈА**

ПЗИ	**2/9.14.5- Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Мали Београд**
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- АРХ- 2/9.14.5 - ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маст.инж.грађ
Лична лиценца бр.	311 P386 17

- **ЕНЕРГЕТИКА**

ПЗИ	4/2.3.29 Пројекат електроенергетских инсталација Типска зграда за смештај ТК опреме
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.29
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10
ИДП	4 – пројекат електроенергетских инсталација
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	26/2023-ИДП.4
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

- **ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА**

ПЗИ	5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-250-ЕЛЕ-5/6.1
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/6.15 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локације open green field локације
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-5/6.15
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 O626 16

ПЗИ	5/7.15 Пројекат информационо-комуникационих система – open green field локације
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.15
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 О626 16
ПЗИ	5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 О626 16
ПЗИ	5/8.4 Пројекат радио система – део 3
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.4
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 Датум: 26.10.2021. године
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-06-01395/2022-07 ROP-MSGI-27315-WA-6/2022 Датум: 25.05.2022. године
Књига инспекције	Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није приложено
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није достављена.
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство птивреде и заштите животне средине Републике Србије
Прикључци на јавну инфраструктру	Није било прикључака на јавну инфраструктуру
Кишна канализација	
Кишна и фекална канализација	
Водовод	

Геодетски елаборат изведеног објекта	Није приложен
Геодетски елаборат подземних инсталација	Није приложен
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007
издато од:	China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Мирослав Ковачевић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 0495 03
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0024 од 10.10.2022.
издато од:	China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских инсталација	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих и сигналних инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Београд
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дамир Рогановић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M142 22
Решење бр.	HSR-P-INT-202207-002 од 01.07.2022. године
издато од:	CRSC International Co. Ltd. Ogranak Beograd, Београд
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за	Иван Бабић, дипл.инж.грађ.

изградњу грађевиснских објеката (конструкција)	
Лична лиценца бр.	341 И 152 22
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Милан Јанкулоски, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 I015 23
Решење бр.	PBU-203/24 од 13.05.2024. године
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

- **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Свеска 1 од 30.06.2023. до 23.01.2024. године, од стране 1 до 38 стране.

ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свеска 1 : датум од 02.12.2022. до 28.04.2024. године , бр. страна 24

Свеска 2 : датум од 18.07.2023. до 15.05.2024. године , бр. страна 23

Свеска 3 : датум од 18.07.2023. до 25.03.2024. године , бр. страна 31

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	**У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	**У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
Потврда о завршетку	**У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу	**Није достављена**

Грађевински дневници	**У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
ИЗЈАВА да су радови изведени у складу са грађевинском дозволом и пројектном документацијом	**Није достављена**

АТЕСТИ/СЕРТИФИКАТИ

Архитектура:

Број	ОПИС
	Стаклене призме
1.	Уверење о класификацији пожара број PKO-06-161/AO 204 за Неносећи спратни (бочни) зид направљен од стаклених блокова димензија 190x190x80. Уверење издато од стране Института за Техничко Тестиранје конструкција у Прагу.
2.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-053 одобрен од стране Стручног Надзора уз корекције: "Приложити атест са валидним датумом или оверену изјаву добављача да испоручени материјал испуњава све наведене карактеристике из приложене техничке документације"
	Дупли под
3.	Декларација о перформансама EU regulation No. 305/2011 od 14.09.2022. године – *Lindner* dupli pod NORTEC G 38 ST x H +RM with Fatra Elektrostatic Fb. 2317.
4.	Сертификат о својствима od 13.07.2022. године – *Lindner* dupli pod NORTEC G 38 ST x H +RM with Fatra Elektrostatic Fb. 2317.
5.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-032, издат 18.05.2024. године.

Конструкција:

Број	ОПИС
	Бетон
1.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине бр. PPB – 4/036/20 од 19.06.2020. који је издао Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
2.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-143/23 од 15.05.2023. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Sertifikat je izdao INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
3.	Извештај о испитивању бр. VHM-1578/22 од 21.11.2022.године, воде за справљање и негу бетона из бунара са фабрике бетона Карин Комерц МД Врбас. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
4.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-139/23 од 09.05.2023. године за Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
5.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/20-ZGP-IMS-095/23 од 31.03.2023. године за Хемијски додатак бетону Суперпластификатор Sika ViscoCrete-4077 произведен од стране SIKA Srbija d.o.o. Šimanovci. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
6.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-012-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 06.10.2023. године.
	Извештаји о геодетском пријему
7.	Елаборат геодетскиг радова бр. 10-03/04/2024 од 10.04.2024. – снимак изведене конструкције зграде за смештај ТК опреме Мали Београд – катастарска парцела 2341 у КО Мали Београд. Елаборат израдио: "ГЕО-ЈАЊА" д.о.о.,
	Извештаји о геомеханичким испитивањима

8.	Извештај о испитивању бр. 3230/23 од 04.07.2023. геомеханичко испитивање подтла. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
9.	Извештај о испитивању бр. 4349/23 од 02.09.2023. геомеханичко испитивање тла испод будућег темеља објекта. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
10.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK5-CRSC-RIA-084 издат 30.06.2023. године.
	Извештаји о испитивању бетона
23.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3700B/23 од 28.09.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних трака. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
24.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK5-CRSC-RIA-106 издат 17.07.2023. године.
25.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3701B/23 од 28.09.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
26.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK5-CRSC-RIA-0125 издат 25.07.2023. године.
27.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3702B/23 од 28.09.2023. бетонске коцке – Бетонирање АБ пливајуће плоче. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
28.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK5-CRSC-RIA-0140 издат 05.08.2023. године.
29.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3703B/23 од 28.09.2023. бетонске коцке – Бетонирање вертикалних серклажа. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
30.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S2-D2-ARC-TK5-CRSC-RIA-0240 издат 28.08.2023. године.
31.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона - водонепропусност бр. LB/VDP – 1/025/24 од 22.04.2024. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.

Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-J-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 16.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за заштитни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развод д.о.о, од 16.08.2019.

Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
2.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл CT.6. тип ST-6A, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
3.	Потврда о усаглашености за patch cord (kabl), тип Cat6A SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
4.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
5.	Потврда о усаглашености за Patch Cord Organiyer-Clip 19"-1U-70mm са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
6.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
7.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6A, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.

8.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла (N)HXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakab Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 18.05.2020. године, „Квалитет“ Ниш
9.	Потврда о усаглашености кабла FTP cat 6A, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
10.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
11.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Bd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр.1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет“ Ниш
12.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр.P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H... произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр.P1119105800 од 18.10.2019. године, „Квалитет“ Ниш
14.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004/V100, бр. CE-03319738, од 02.08.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
15.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
16.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE10279295, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
17.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE-07639245, од 29.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
18.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmission System/HUAWEI, модел OptiXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
19.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INC0123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
20.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина

ЛОКАЦИЈА

Зграда за смештај ТК опреме Мали Београд у Малом Београду у км 150+290,06 са СТС -7П 10(20)/0,4 kV на КП 2341 К.О Мали Београд

УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.
	Београд, Кнегиње Зорке 70
Решење МГСИ	000196818 2024 14810 005 000 351 001
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	БЕОГРАДЧВОР д.о.о.
	Београд, Стјепана Филиповића 45
Решење МГСИ	351-02-02777/2021-09
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	KBV DATACOM д.о.о.
	Нови Београд, Владимира Поповића 6
Решење МГСИ	351-02-00421/2022-09
Председник комисије	Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	415 6279 04; 410 5735 04
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Биљана Крстић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	317 B843 05 411 8921 05
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Јелена Весић дипл.инж.ел.

Лична лиценца бр.	350 Ф653 07 / 351 Н61414 / 450Е793 10
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 Р847 18
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

JV China Railway International Co. Ltd.
351-02-03281/2020-09
China Communications Construction Company Ltd.
351-02-01841/2022-09

Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007
издато од:	China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Мирослав Ковачевић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 0495 03
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0024 од 10.10.2022.
издато од:	China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дамир Рогановић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 М142 22
Решење бр.	HSR-P-INT-202207-002 од 01.07.2022. године
издато од:	CRSC International Co. Ltd. Ogranak Beograd, Београд

НАДЗОРНИ ОРГАН

Project Biro Utiber д.о.о.
Нови Сад, Темеринска 76
351-02-03050/2021-09

Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевиснских објеката (конструкција)	Иван Бабић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	341 И 152 22
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу водоводне и канализационе мреже	Милован Грубјешић
Лична лиценца бр.	314 Н656 09

Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Милан Јанкулоски, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 I015 23
Решење бр.	PBU-203/24 од 13.05.2024. године
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. БЕОГРАДЧВОР д.о.о. KBV DATACOM д.о.о.
Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Јелена Весић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.
ИНВЕСТИТОР	„Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6
Представник	Љиљана Михајловић JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова и координатор тима	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Представник	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Представник	Душан Јанковић, дипл.инж.грађ.
Представник	Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.
Представник	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Представник	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Представник	Милан Огризовић Project Biro Utiber д.о.о.
НАДЗОРНИ ОРГАН	Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Руководилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Представник	Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.
Представник	Иван Бабић, дипл.инж.građ.

Представник	Милован Грубјешић Дипл. инж. грађ.
Представник	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Представник	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Представник	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Представник	Петар Стошић дипл.инж.маш.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа 30.6.2024.год.

Завршетак техничког прегледа 19.7.2024.год.

КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени условни недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о кавлитету

ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОАЛНОСТ ОБЈЕКТА

Дневник је достављен само до датума 23.01.2024. Последња уписана позиција је монтажа кровне конструкције – биндери и подашчавање крова.
Достављена је атестно техничка документација само за Грађевинске радове на конструкцији.
Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.
Потребно је недостатке отклонити.
Примедбе су неусловне.

ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,
19.7.2024.г.

Председник комисије — Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Лични печат

Потпис

Електронски потпис

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.07.23 01:54:57 +02'00'

Број: 111/VII

Место и датум Београд, 19.7.2024.г.

1.	АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ	
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
2.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ	
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
7.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА	
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
8.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ	
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	

Прилог 1.

ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Зграда за смештај ТК опреме Мали Београд у Малом Београду у км 150+290,06 са СТС -7П 10(20)/0,4 kV на КП 2341 К.О Мали Београд
Почетак вршења техничког прегледа:	30.6.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	22.7.2024.г.

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Зграда за смештај ТК опреме Мали Београд у Малом Београду у км 150+290,06 са СТС -7П 10(20)/0,4 kV на КП 2341 К.О Мали Београд

ПОТВРЂУЈЕ

1)да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2)да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
Број:	111/VII
Место и датум	Београд, 19.7.2024.г.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милутин П. Савовић дипл. грађ. инж. 415 6279 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

МИЛУТИН САВОВИЋ 00749712 5 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 00749712 5 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-00749712 5, serialNumber=PNORS-1605955 710110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 00749712 5 Sign
Date: 2024.07.23 01:55:16 +02'00'

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ		
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	